

Hankija: Rõuge Vallavalitsus

Alla lihthanke piirmäära jääv hange: Misso rahvamaja fuajee ümberehitus

Viitenumber: puudub

Hankemenetluses esitatud küsimused ja vastused

Pakkuja pöördumine:

Kuna tööde nimekiri ja joonised ning joonised omavahel on vastuolus, siis palun vastuseid järgmistele küsimustele:

Küsimus	Hankija vastus
1) Kas rajatava esiku põrandaks jääb olemasolev trepp või soovitakse uut soojustatud põrandat? projekteerija annab silluse lahenduse? Milline peab uks olema, materjal välimus, lukustus?	Põrand jääb olemasolev, tegemist ei ole sooja ruumiga. Uks on analoogne teenusekeskuse poolse välisuksega. Laus 1,5 m
2) Kas välimine kaldtee ja pandus tuleb ümber ehitada? Muudatusjoonis eeldab seda. Lisatud pildilt on näha olemasolev olukord. Joonise järgi peaks kaldtee algama akna keskelt.	Kaldtee tuleb ümber tõsta.
3) Kas olemasolev teenusekeskuse välisukse tuleb vahetada tuletõkke ukse vastu?	Tuletõkke uks peab olema ruumi siseuks joonisel. Laius 1,5 m ülejäänud osa suletakse tulekindla sinaosaga
4) Kas rahvamaja lavaruumi välisukse tuleb vahetada tuletõkke ukse vastu?	Jah. Ukse laiuseks võib jääda 1,5 m. Ülejäänud osa laotakse kinni tulekindla materjaliga
5) Millised on välisuste avatava osa mõõdud, nii aktiivne pool kui passiivne?	Ukse laius on 1,5 m
6) Milline peab olema välisuste klaaspaketi U-arv ja ukse üldine U-arv?	Kolmekordne klaaspakett
7) Kas esiku kohal olev katus säilib ja allapoole ehitatakse uus soojustatud konstruktsioon?	Jah
8) Millised peavad olema esiku põrand, seinte ja lae viimistlusmaterjalid?	Põrand vt vastus nr 1. Lagi olemasolev seinad värvitud puhasvuuk
9) Kas esikusse tuleb küte?	Ei tule
10) Osadel joonistel on aken teljel 6, osadel ei ole, kas aken säilib? Kui jah, kas seal tekib tuletõkkeakna vajadus?	Jah säilib. Üks tuletõkke sektsioon tulekindla akna vajadust ei teki.
11) Kas olemasolevast rõivistu osast tuleb rajada uks lavaruumi? Kui jah, siis kas	Jah, silluse lahenduse annab töövõtja kooskõlastades tellija ja OJV ga
12) Kuidas projekteerija on mõelnud lahendada ripplaekarkassi servaliistude kinnituse ja asetuse? Paneellae ribide vertikaalsed osad on kaldu.	Helisummutavad plaadid ei pea ulatuma paneeli servadeni võib jääda ühtlane vahe.
13) Millisele kõrgusele on projekteerija plaaninud ripplae tegelusruumis?	Selgub ehitustööde käigus. Kaabeldus peab jääma plaadi alla.
14) Kas wc-s säilib olemasolev ripplagi?	Jah
15) Milliseid osasid eeldatakse eriosade projektiga lahendada? Küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon, nõrkvool?	Mida peab vajalikuks töövõtja

16) Kas tugevoolu projektis on arvestatud peeglivalgustite toitega?	Lahendatakse ehitustööde käigus
17) Millest on mõeldud wc töötasapind kuhu peale tulevad valamud?	Lamineeritud veekindel tasapind
18) Kas spordiinventari ruumi uks peab olema tuletõkkeuks? Kas peab olema spoonitud nagu kirjas joonisel AR-9-05 või sarnane kõrval oleva trepikoja uksega (valge) nagu kirjas samal joonisel?	Spordiinventari ruum moodustab koos fuajeeaga ja WC-ga ühise tuletõkke tsooni. Raamatukogu uks vajalik vahetada tuletõkke ukse vastu
19) Kas trepikoja uks (raamatukogu) vastab tuleohutuse nõuetele?	Vt vastus nr 18
20) Mida peetakse silmas garderoobi ehituse all?	Muudetud joonistel näidatud garderoobi külgliseinte ja tagumise seina ehitust ja viimistlust
21) Kas peegelseina peeglid on lihtsalt lihvitud servaga? Kas toon on mõeldud ikka tavaline kirgas, mitte eriti kirgas?	Kooskõlastatakse ehitustööde käigus
22) Kas köögiosa aknalauad jäävad olemasolevad?	Jah
23) Kas wc potid on mõeldud sarnased IFÖ tooted nagu joonisel toodud inva pott?	Kõiki tooteid millele on projektis viidatud kindla kaubamärgi või tootemärgistusega võib asendada samaväärse vastu.
24) Millised on mõeldud segistid wc töötasapinnal asetsevatele valamutele?	Lepitakse kokku tellijaga ehitustööde käigus
25) Kas wc kabiinide seinad ja ukSED on alt alates põrandast või on seal mingi kõrgusega vahe? Joonisel AR-9-03 on öeldud küll, et seinad on laeni.	Võivad olla alt ja ülevalt avatud mõistliku kõrguse piires.
26) Kas kasutatakse põrandaliiste või peab saavutama ilma liistudeta lahenduse? Kui jah, siis kas liistu valik tuleb arhitektilt?	Kasutatakse liistu või plaadi äärestust. Liistu valik kooskõlastatakse tellijaga ehitustööde käigus
27) Kas põranda ja seinaplaadi vuukides kasutatakse mineraalset vuugisegu või nõutakse epo-vuuki?	Epo vuuki ei nõuta
28) Millised suitsuandurid on tegelusruumi lakke mõeldud? Toon.	Kooskõlastatakse ehitustööde käigus.